

**Disciplina A - Auditor de Controle Externo****Questão 01**

<b>Itens</b>	<b>Valores</b>
após a retirada dos primeiros 15 % e antes de completar a descarga de 85 % do volume total da betonada OU após a homogeneização o do concreto	0.00 - 2.00
Traço corrigido da areia = $1,8 \times 1,1 = 1,98$ Traço corrigido do fator a/c = $0,8 - 1,8 \times 0,1 = 0,62$ Traço em massa corrigido será: 1:1,98:3,2:0,62 (consumo de cimento: 320 kg/m <sup>3</sup> de concreto)	0.00 - 5.00
Consumo de água = Consumo de cimento x 0,62 Consumo de cimento = $3 \times 320 = 960$ kg Consumo de água = $960 \times 0,62$ Consumo de água = 595,2 litros	0.00 - 3.00
<b>Nota da Questão 01</b>	<b>10</b>
<b>Questão 02</b>	
<b>Itens</b>	<b>Valores</b>
$0 - 30 - 20 - 50 - 60 = 20 >$ demais	0.00 - 4.00
UDI = 11	0.00 - 2.00
UDT = 15	0.00 - 2.00
Folga = 8	0.00 - 2.00
<b>Nota da Questão 02</b>	<b>10</b>